

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
7 ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

**VÝKAZ VÝMER** / dľa poskytnutej PD /

**SO: 02 - STAVBA HALY TRŽNICE**

**C.2-03 ELEKTROINŠTALÁCIA**

**1. UMELE OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY**

**1.**

PC 2017

**ČASŤ "A"- DODÁVKA**

1.	PC	OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA V OPLATENÍ "RS02", VIĎ TŠ	ks	1
2.				
3.	DĽA CENEKON			
4.	PC 2017	<b>ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M</b>		
5.		MONT.-INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ uložená pevne SAIR 20/17,5 cca	m	825
6.		MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11	ks	16
7.		ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	16
8.		PRÍPRAVA OPLATENIA PRE ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU cca	ks	1
9.		UKONČENIE KÁBLA DO 6mm2, / kábel oká / cca	ks	12
10.		UKONČENIE KÁBLA DO16mm2, / kábel oká / cca	ks	6
11.		UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm cca	ks	16
12.		UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm cca	ks	2
13.		MONT.- OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA V OPLATENÍ "RS02", VIĎ TŠ	ks	1
14.		MONT.- SVIETIDLÁ PRIEMYSELNÉ LED SVIETIDLO AI18/HB05, 4x45W, IP65, "EL1"	ks	16
17.		ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠ ETKY UVED. SVIETIDLÁ	ks	16
18.		MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH VČ.ZAPOJENIA , 10/16A, 250V, 2P+Z	ks	32
19.		MONT.- ZÁSUVKA ŠACHTA DO VONKAJŠIEHO PRÉSTORU	ks	2
20.		MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, voľne v rúrke	m	300
21.		MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, voľne v rúrke	m	1150
22.		MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x6, voľne v rúrke	m	75
23.		MONT.-VODIČ CYA 10 mm2 cca	m	55
24.		MONT.-VODIČ CYA 16 mm2 cca	m	55
25.		MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca	ks	250
26.		MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	ks	250
27.		MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP.....	ks	1
28.		+ UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP.....	ks	1
29.				
30.	CENY INFORM. dľa VEREX, DOD. ....			
31.	PC 2017	<b>ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M</b>		
32.	PC STR5%	INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ SAIR 20/17,5 cca	m	850
33.	PC	+ PRÍSLUŠENSTVO spojky, príchytky, klipy .....	€	
34.	PC	KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11	ks	16
35.	PC	SVETELNÉ ZDROJE	€	
36.	PC dľa PONU	SVIETIDLÁ PRIEMYSELNÉ LED SVIETIDLO AI18/HB05, 4x45W, IP65, "EL1"	ks	16
39.	PC	JEDNOPÓL. VYP. na povrch , RAD.1 250V, 10A, IP44, /napr.CEDAR plus WDE000510/	ks	20
40.	PC	ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP44 /napr.CEDAR plus WDE00058	ks	20
41.	DĽA VEREX			
42.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	300
43.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x2,5	m	1207
44.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x6	m	79
45.	STR5%	VODIČ CYA 10 mm2 cca	m	58
46.	STR5%	VODIČ CYA 16 mm2 cca	m	58
48.	STR5%	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca	ks	500
49.	STR5%	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	ks	500
50.	PC	SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP.....	ks	1
51.	PC	+ UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP.....	ks	1

**REKAPITULÁCIA**

1.	DODÁVKA	€	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6
3.	<b>DODÁVKA SPOLU</b>	€	

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
7 ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M			€			
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M			€			
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3				
7.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1	%	1				
8.		<u>REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7</u>			€			
DĽA CENEKON								
946M/2017 <u>2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M / cca/</u>								
1.		VYTÝČENIE TRASY	km	0,005				
2.		VYHLBENIE KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	5				
3.		ZHUTNENIE ZEMINY V 20 cm VRSTVÁCH	m3	0,5				
4.		ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm	m	5				
5.		VČ. PIESKU A CEMENTU						
6.		ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU DO hr.10cm VČ.ZAKRYTIA KÁBLA	m	5				
7.		ULOŽENIE VÝSTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm	m	5				
8.		KÁBEL V OCHRANNEJ RÚRKE Z PE / napr. FXKVS 63/	m	10				
9.		ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5	m	5				
10.		PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4	m2	10				
11.		<u>ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU</u>			€			
PC r.2017 <u>2b.MATERIÁL K CEN 946M</u>								
1.		napr.DLA IES : OCHRANNÁ RÚRKA Z PE / napr. FXKVS 63/, 1ks=6m, vč. spojky	m	11				
2.		PC - odhad PRÍSLUŠENSTVO			€			
3.		PC STR5% VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	6				
4.		<u>MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU</u>			€			
DĽA CEN.2017 <u>3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1</u>								
<u>4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS</u>								
1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	40				
		SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ						
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY						

# ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA "RS02"**

strana č.3

Napaťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP40/IP20

Výrobca :

Počet kusov : 1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

## MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por.Číslo číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena €	
			cena € mont.jedn.	montáže spolu	cena € mat.jedn.	materiálu celkom
1. PC	OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA , "RS02"	1				
2.	RITTAL , 1280.500, 800/1200/300					
3. PC	PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
4. PC	ZVODIČ PREPATIA FLP B+C, MAXI/3	1				
5. PC	VYPINAČ MSO-100-3, 100A	1				
6. PC	ISTIČ 1P LTE 2C/1, 2A	10				
7. PC	ISTIČ 1P LTE 4C/1, 4A	10				
8. PC	ISTIČ 1P LTE 10C/1, 10A	5				
9. PC	ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A	12				
10. PC	ISTIČ 3P LTE 32B/3, 32A	2				
11. PC	ISTIČ 3P LTE 40B/3, 40A	2				
12. PC	PRUD.CHRANIC S NADPRUD. OCHR. 1P OLE-16B-1N-030AC	33				
13. PC	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC	2				
14. PC	ELEKTROMER 1 FÁZ. iE01d MID - typ upresniť p	32				
15. PC	SÚMRAK SPÍNAČ ...	1				
16. PC	OVLÁDACIE TLAČÍTKO XB5....	5				
17. PC	STYKAČ RSI 20-20, A230	5				
18. PC	STYKAČ RSI25-40, A230	1				
19. PC	NÁPIS "RS02"	6				
20. PC	POPISNÝ ŠTÍTOK	120				
21. PC	VÝSTRAŽ. TABUĽKA	2				
22. PC	SPOLU	€				
23. PC	PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
24. PC	<u>PREDB. CENA "RS02"</u>	€				

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILÁKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /

SO: 02 - STAVBA HALY TRŽNICE

C.2-03 ELEKTROINŠTALÁCIA

3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE

1.

r.2017

**ČASŤ "A"-DODÁVKA**

1. DĽA CENEKON 921M

2. r.2017

**ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M**

3.	MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe	m	145
4.	MONT.- DROTU Fe Zn ø10 V ZEMI	m	45
5.	MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, na podperách	m	55
6.	MONT.- PODPIER PV...plech	ks	53
7.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	6
8.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	10
9.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	6
10.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	3
11.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR02"	ks	10
11.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	12
12.	MONT.- POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	6
13.	MONT.- JÍMACIA TYČ JP10	ks	5
14.	MONT.- DRŽIAK K JÍM. TYČI DJ	ks	10
15.	MONT.- BETÓNOVÝ PODSTAVEC K JP	ks	5

16.

17. r.PC 2017

**ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 21M**

18.	PC...str. 5% PÁSOK FeZn 30x4,152 m	kg	152
19.	PC...str. 5% DROT AlMgSi d 8mm 58m, 1m=0,14kg	kg	8,12
20.	PC...str. 5% DROT Fe Zn ø10 , 47 m	kg	45
21.	PC... PODPERA PV .....	ks	80
22.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	6
23.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	10
24.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	6
25.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	3
26.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SR02"	ks	10
27.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	12
28.	PC... MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	6
29.	PC... JÍMACIA TYČ JP10	ks	5
30.	PC... DRŽIAK K JÍM. TYČI DJ	ks	10
31.	PC... BETÓNOVÝ PODSTAVEC K JP	ks	5

32.

**REKAPITULÁCIA**

1.	DODÁVKA	€	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6
3.	<b><u>DODÁVKA SPOLU</u></b>	€	
4.	MONTÁŽ DĽA CEN 921M	€	
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€	
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	3
7.	<b><u>REKAPITULÁCIA POL.Č.1-4</u></b>	€	

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILÁKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

DĽA CENEKON 946M

r.2017

**2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD**

1.	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	0,024
2.	VYHLBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	24
3.	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	24
4.	<b><u>ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU</u></b>	€	

1. DĽA CEN. **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/****4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS**

1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	45
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ		
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY		