

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
7 ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /

SO: 03 - STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV

C.3- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA

1. UMELE OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

1.

PC 2017

ČASŤ "A"- DODÁVKA

1.	PC	OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS03", PRE 54M, VIĎ TŠ	ks	1
2.				
3.	DĽA CENEKON			
4.	PC 2017	<u>ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M</u>		
5.		MONT.-INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ uložená pevne SAIR 20/17,5 cca	m	50
6.		MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11	ks	10
7.		ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	10
8.		OTVOR PRE ZAPUSTENÚ ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU cca	ks	1
9.		UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm cca	ks	20
10.		UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm cca	ks	2
11.		MONT.- OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS03", PRE 54M, VIĎ TŠ	ks	1
13.		MONT.- SVIETIDLÁ EXTERIÉR., IP65, "EL-01", 20W / napr.LEDVANCE LED Flodlight /	ks	10
14.		ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠ ETKY UVED. SVIETIDLÁ	ks	10
15.		MONT.- JEDNOPÓL. VYPNA POVRCH, RAD.1 250V, 10A, IP20	ks	20
16.		MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH VČ.ZAPOJENIA , 10/16A, 250V, 2P+Z	ks	20
17.		MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5, voľne v rúrke	m	120
18.		MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, pod omietku	m	286
19.		MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, pod omietku	m	259
20.		MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, voľne v rúrke	m	165
21.		MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, voľne v rúrke	m	65
22.		MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca	ks	20
23.		MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	ks	20
24.		MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP.....	ks	1
25.		+ UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP.....	ks	1

26.

27. CENY INFORM. dľa VEREX, DOD.

28. PC 2017 **ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M**

29.	PC STR5%	INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ SAIR 20/17,5 cca	m	70
30.	PC	+ PRÍSLUŠENSTVO spojky, príchytiky, klipy	€	
31.	PC	KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11	ks	10
32.	PC	SVETELNÉ ZDROJE	€	
34.	PC dľa PONU	SVIETIDLÁ EXTERIÉR., IP65, "EL-01", 20W / napr.LEDVANCE LED Flodlight /	ks	10
35.	PC	JEDNOPÓL. VYP. na povrch , RAD.1 250V, 10A, IP44, /napr.CEDAR plus WDE000510/	ks	20
36.	PC	ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP44 /napr.CEDAR plus WDE00058	ks	20
37.	DĽA VEREX			
38.	STR5%	KÁBEL CYKY-O 2x1,5	m	47
39.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	515
40.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x2,5	m	399
41.	STR5%	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca	ks	20
42.	STR5%	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	ks	20
43.	PC	SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP.....	ks	1
44.	PC	+ UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP.....	ks	1

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€
----	---------	---

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
7 ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6				
3.		<u>DODÁVKA SPOLU</u>	€					
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€					
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€					
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA,PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3				
7.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1	%	1				
8.		<u>REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7</u>	€					

DĽA CENEKON 946M

1.	r.2017	<u>2a. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M</u>
1.	PC r.2017	<u>2b.MATERIÁL K CEN 946M</u>

DĽA CEN.2017 **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1**

1.		VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm	cca	m	545			
2.		VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm		dm3	0,75			
3.		<u>SPOLU</u>		€				

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS

1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	28				
		SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ						
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY						

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA "RS03"**

strana č.3

Napaťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP40/IP20

Výrobca :

Počet kusov :1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por. Číslo	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena€	
			cena €	montáže	cena €	materiálu
číslo	oložky		mont.jedn.	spolu	mat.jedn.	celkom
1.	PC OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA , zapustená	1				
2.	SCAME , pre 54 modulov , 600/P400/150					
3.	PC PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
4.	PC VYPINAČ MSO-63-3, 63A	1				
5.	PC ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A	10				
6.	PC ISTIČ 1P LTE 20B/1, 20A	10				
	PRŮD.CHRANIČ S NADPRŮD. OCHR. 1P					
7.	PC OLE-16B-1N-030AC	10				
8.	PC ELEKTROMER iE01d MID - typ upresniť pri realiz.	10				
9.	PC NÁPIS "RS03"	6				
10.	PC POPISNÝ ŠTÍTOK	40				
11.	PC VÝSTRAŽ. TABUĽKA	2				
12.	PC SPOLU	€				
13.	PC PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
14.	PC <u>PREDB. CENA "RS03"</u>	€				

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILÁKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /

SO: 03 - STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV

C.3- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA

3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE

1.

r.2017

ČASŤ "A"-DODÁVKA

1. DĽA CENEKON 921M

2. r.2017

ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M

3.	MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe	m	30
4.	MONT.- DROTU Fe Zn o10 V ZEMI	m	24
5.	MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, na podperách	m	80
6.	MONT.- PODPIER PV...plech	ks	80
7.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	1
8.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	5
9.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	4
10.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	7
11.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	8
12.	MONT.- POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	4
13.	MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ	ks	4
14.			
15.	r.PC 2017		
	<u>ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 21M</u>		
16.	PC...str. 5% PÁSOK FeZn 30x4,32 m	kg	32
17.	PC...str. 5% DROT AlMgSi d 8mm 84m, 1m=0,14kg	kg	12
18.	PC...str. 5% DROT Fe Zn o10 , 26 m	kg	24
19.	PC... PODPERA PV	ks	80
20.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	1
21.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	5
22.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	4
23.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	7
24.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	8
25.	PC... MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	4
26.	PC... SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ	ks	4

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6
3.	<u>DODÁVKA SPOLU</u>	€	
4.	MONTÁŽ DĽA CEN 921M	€	
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€	
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	3
7.	<u>REKAPITULÁCIA POL.Č.1-4</u>	€	

DĽA CENEKON 946M

r.2017

2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD

1.	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	0,024
2.	VYHĽBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	24
3.	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	24
4.	<u>ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU</u>	€	

1. DĽA CEN. **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/**

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS

1. PC PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 18
 SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
 SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY