

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA TRŽNICE MESTO FILAKOVO

Objekt: SO 08 NTL arealový rozvod plynu

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 1.3.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, v rovine	km	0,048			
2	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,960			
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,360			
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,608			
5	161 101101	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	16,320			
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,320			
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	32,640			
8	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,320			
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,320			
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,112			
11	174 101105	Zásyp zhutnený jám,šachtiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov	m3	8,832			
12	5834331200	drvené kamenivo (makadam)	t	14,131			
13	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,608			
14	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	7,373			
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,000			

4 Vodorovné konštrukcie

16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,880			
----	-----------	--	----	-------	--	--	--

8 Rúrové vedenie

17	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	47,000			
18	2860020040	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	51,371			
19	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN do 80	m	47,000			
20	899711111	Orientačná tabuľka veľká	ks	4,000			
21	899721121	Signalizačný vodič na potrubí Cu D 4 mm2 s pe izoláciou	m	50,000			
22	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	48,000			

99 Presun hmôt HSV

23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,013			
----	-----------	--	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

723 Zdravotechnika - plynovod

24	723130252	Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 32	m	6,000			
25	7231302521	redukcia oceľ.varná DN 32/25	ks	1,000			
26	723234203	Montáž skrine na HUP	súb	2,000			
27	4224351000	Skriňa na HUP 300*300*250 W300 N	ks	2,000			
28	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000			
29	2862318680	Guľový kohút pákový DN 25 PN 16	ks	1,000			
30	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	1,000			
31	2862318681	Guľový kohút na plyn DN 32 PN 16	ks	1,000			
32	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,234			

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

33	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000			
34	2862465910	USTR prechodka PE-ocel' D40/DN32	ks	2,000			
35	230210013	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,000			
36	2731130100	Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN	ks	1,000			
37	2731130110	Páska vrchná DENSOLEN 20 HT - 84 00 27 FRIALEN	ks	1,000			

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

38	HZS000111	1.úradná a tlaková skúška	sub	1,000			
39	HZS000112	Geodetické zameranie NTL rozvodu	sub	1,000			
40	HZS000113	Revízia NTL rozvodu plynu	sub	1,000			

Celkom