

Krycí list rozpočtu

Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fil'akovo

Objekt: SO 03 Vodovodná prípojka

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

2.3.2017

Odberateľ: Mesto Filákov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

lčO:

DIČ:

Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]		0,00		17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00		18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z 0,00	0,00
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		

Odberatel

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok
Dodávateľ: Víťaz výberového konania
Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fiľakovo
Objekt: SO 09 Arelové siete - Voda

Spracoval:
Ks:
Dátum: 2.3.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Polyfunkčná budova Záborského novostavba - Martin / SO 03 Vodovodná prípojka

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok
Dodávateľ: Víťaz výberového konania
Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fiľakovo
Objekt: SO 09 Areálové siete - Voda

Spracoval:
Ks:
Dátum: 2.3.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,120					
131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	32,120					
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	143,000					
132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	143,000					
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	260,000					
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	260,000					
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	175,120					
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	175,120					
174101101	Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	99,300					
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	29,100					
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,000					
5584344195	Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy - chodníky)	m3	99,300					
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2,5 m	M3	175,120					
	ZEMNÉ PRÁCE							
	ZÁKLADY							
273341141	Betón podkladný pod vodomernú šachtu, armatúrnú šachtu	m3	0,850					
	ZÁKLADY							
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,600					
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	SPEVNENÉ PLOCHY							
567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm (znovuzriadenie bet.podkladu pod dlažbu)	m2	11,000					
	SPEVNENÉ PLOCHY							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu vodom.šachtu, armat. šachtu)	m3	0,816					
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	POTRUBNÉ ROZVODY							
871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	102,000					
879172199	Príplatek k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000					
891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (za napojením)	ks	1,000					

Rozpočet Polyfunkčná budova Záborského novostavba - Martin / SO 03 Vodovodná prípojka

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
891186131	Montáž vodomernej zostavy s príslušnými armatúrami	ks	1,000					
891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ.,plast	ks	1,000					
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	102,000					
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	102,000					
892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000					
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000					
899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000					
899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	102,000					
894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných vodomerných	ks	2,000					
4220010017	Vodomernám zostava DN 40 s vodomermom INVESYS DN3/4"	kpl	1,000					
5525232323	Zemná súprava 9500E2 teleskop.1,3-1,8m	ks	1,000					
5525232324	Podkladná doska 3481 univerz.pod šup.poklop	ks	1,000					
592241030	Navrtávací pás JMA HOD. univerzálny na liat. potrubie DN100/40	KUS	1,000					
592241030	Vodomerná šachta prefabrikovaná 1400/1500/1800 (komplet s poklopom)	KUS	1,000					
592241030	Armatúrna šachta plastová D1000 (komplet s poklopom a bet. Prechodovou skružou)	KUS	1,000					
28329903R2	Uličný poklop teleskopicky 1850K	ks	1,000					
2861131001	Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D50 (DN40) +(stratné 9%)	m	27,000					
2861131001	Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D40 (DN32) +(stratné 9%)	m	52,000					
2861131001	Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D32 (DN32) +(stratné 9%)	m	10,000					
2861131001	Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D25 (DN20) +(stratné 9%)	m	13,000					
	POTRUBNÉ ROZVODY							
	OSTATNÉ PRÁCE							
979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,480					
979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,480					
979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,480					
979087214	Poplatok za skládku vybraných hmôt	T	2,480					
	OSTATNÉ PRÁCE							
	Fontána na pitie: Priemer cca. 1700 mm. Jedná sa o drobnú architektúru, umelecky spracovanú na kamenárskom sústruhu z prírodného kameňa šedobieleho vápenca alebo jemnozrnného pieskovca ktorý je ručne dopracovaný štokovaním a špicovaním.	ks	1,000					
	PRESUNY HMÔT							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,500					
	PRESUNY HMÔT							
	Práce HSV							
			Celkom					